

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบลำตะคองทิศใต้ บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๑๐ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๗,๐๐๐.-บาท

๔.ลักษณะงาน

สภาพเดิม ถนนดิน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดทับผิวจราจรหินคลุกให้เรียบร้อยรายละเอียดต่างๆ ตามแบบ อบต.ลาดบัวขาว กำหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๗,๐๐๐.-บาท

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.๒ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔)

๖.๓ รายการประกอบแบบ ก่อสร้าง

๖.๔ แผนที่พอสั่งเขบโครงการก่อสร้าง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑นายธีรพล จันทโรทัย	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒นางสาวเสาคันธ์ สุวิทย์วรกุล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี	กรรมการ
๗.๓ นายยุทธยา สังข์จันทิก	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพล จันทโรทัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาคันธ์ สุวิทย์วรกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธยา สังข์จันทิก)

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ ภูมิจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน หินคลุก สายเลียบลำตะคองทิศใต้ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 300.00 ม. ผิวจราจร หินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+300.000

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานวางป่าคูดอนขนาดเบา	ตร.ม.				1.3607			
	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมบดทับ	ตร.ม.	900.00	13.20	11,880.00	1.3607	17.96	16,165.12	
2	งานโครงสร้างทาง - ไหล่ทาง					1.3607			
	- ชั้นผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม	90.00	586.27	52,763.85	1.3607	797.73	71,795.77	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)				64,650.07			87,952.11	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							87,000.00	
	(แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)								

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรพล จันทโรทัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเสาวคนธ์ สุวิทย์วรกุล)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธยา สังข์จันทิก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว กระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน หินคลุก สายเลียบลำตะคองทิศใต้

ประเภทงาน ผิวจราจร หินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนวัว หมู่ ๑๐ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ออกแบบและรายการ จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๖๓ ครั้งที่ ๑

ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น ตามแบบเลขที่

ประมาณราคา ๒๔-พ.ย.-๖๓

ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง ๒๓.๔๖ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	64,650.07	1.3607	87,969.35	Factor F
๒	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			87,969.35	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			87,000.00	
	(แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน ๐.๓๐๐ กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ ๙๖.๖๗ บาท

หมายเหตุ

- สืบราคาวัสดุจากราคาพาณิชย์จังหวัด นครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ราคาค่าแรงอ้างอิงจากราคา บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินงาน ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
- ราคาเหล็ก Wire Mesh อ้างอิงจากการสืบค้นราคาจาก สนง. ทช. ๕ จ.นครราชสีมา
- ราคาวัสดุหินคลุก สืบราคาจากโรงโม่หิน ศลาสาถล อ. ปากช่อง โทร ๐๔๔-๙๓๕๖๖๖ วันที่ ๒๖/๓/๖๓

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรพล จันทโรทัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเสาวคนธ์ สุวิทย์วรกุล)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธยา สังข์จันทิก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน