

(ลำเนา)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 13 สายทางบ้านซับตะเคียน ตำบลลาดบัวขาว -บ้านหนองจอก ตำบล
มิตรภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 13 สายทางบ้านซับตะเคียน ตำบลลาดบัวขาว -บ้านหนองจอก
ตำบลมิตรภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ
ประกาศ เรื่อง ลงวันที่ โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒
มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจาก เนื่องจาก พิมพ์ข้อมูลไม่ครบถ้วน

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 13 สายทางบ้านซับตะเคียน ตำบลลาดบัวขาว -บ้าน
หนองจอก ตำบลมิตรภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

๑. แก้ไขและเพิ่มเติม

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อความในเอกสารประกวดราคา ข้อ 8.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดที่ 1.
จ่าย 62.02% ระยะเวลา 120 วัน เป็นจำนวนเงิน 4,047,393.20 บาท เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานดังนี้ -งานดินคัน
ทาง งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับจำนวน 9,240 ตร.ม.(แล้วเสร็จ) งานวางท่อ คสล. วางท่อ คสล.Ø 0.60
เมตร จำนวน 14 ท่อน(แล้วเสร็จ) งาน โครงสร้างทาง ชั้นรองพื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร จำนวน
1,848.00 ลบ.ม.(แล้วเสร็จ) งาน โครงสร้างทางและผิวจราจร คสล. -งานทรายหยาบ บดทับหนาเฉลี่ย 0.05
เมตร จำนวน 231.00 ลบ.ม. -งานผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร จำนวน 4,620.00 ตร.ม.(แล้วเสร็จ) และมี
ภาพถ่ายป้ายการประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายไวนิล) ส่งรายงานผลทดสอบตัวอย่างการรับแรงดึง และ
หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเหล็กเสริมคอนกรีต -ส่งรายงานผลทดสอบความ
หนาแน่น(Density)ของชั้นรองพื้นทางหินคลุก -ส่งรายงานผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่าง
ลูกบาศก์คอนกรีต 28 วัน ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดให้ อบต.ลาดบัวขาว ทราบก่อนมีการตรวจรับพัสดุ
และการเบิกจ่าย(ผ่านตามกำหนด) พร้อมปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปราคางานก่อสร้างและตาม
แบบสรุปรายการ (แบบ ปร.4 ปร.5) ที่อบต.ลาดบัวขาว กำหนด พร้อมรายละเอียดทุกประการในสัญญาจ้าง
กำหนดไว้ และแจ้งหนังสือส่งมอบงาน(งวดที่1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานพัสดุ

หลังจากส่งมอบไว้แล้ว งวดสุดท้าย จ่าย 37.98 %ระยะเวลา 60 วัน เป็นจำนวนเงิน 2,478,606.80 บาท เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานดังนี้ งานโครงสร้างทางและผิวจราจร คสล. -งานทรายหยาบบดทับ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จำนวน 231.00 ลบ.ม. -งานผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร จำนวน 4,620.00 ตร.ม.(แล้วเสร็จ) -ส่งรายงานผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต 28 วัน ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดให้ อบต.ลาดบัวขาวทราบ ก่อนมีการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่าย(ผ่านตามกำหนด) พร้อมปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและตามแบบสรุปรายการ(แบบ ปร.4 ปร.5) ที่อบต.ลาดบัวขาว กำหนด พร้อมรายละเอียดทุกประการในสัญญาจ้างกำหนดไว้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย(แล้วเสร็จ) และทำความเข้าใจกรอบโครงการและแจ้งหนังสือส่งมอบงาน(งวดสุดท้าย)คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานพัสดุหลังจากส่งมอบไว้แล้ว

ส่วนข้อความอื่นๆให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวมลิวรรณ์ เกียรติกันติก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว รัชดาพร คำพิชิต)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โดย นางสาว รัชดาพร คำพิชิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ